

附表一

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程
段划分、工程规模、工期统计表

序号	分段名称	桩号	工程范围	工作内容	工期	备注
1	TJ6-4	K98+550~K103+560	北河 3 号高架桥、清江互通以及金堂高架 1.2.3 号桥	详见招标清单	8 个月	北河高架 3 号桥采用筑岛法涉河施工的桩号为 K98+870~K99+390，共有 84 根桩。桩基施工要求采取分两段不同施工方式完成，不得直接断流阻断河道施工，每段桩基施工要求在一个月完成。其中，第一个段为靠成都岸 K99+150~K99+390 的 42 根桩，第二段为靠绵阳岸 K98+870~K99+150 的 42 根桩施工。投标人在投标文件中应自行承诺每段的桩基施工在一个月完成，未作承诺的按废标处理。
2	TJ6-5	K109+805~K113+390	金堂高架 4.5 号桥以及二绕复合立交	详见招标清单	8 个月	

表附二

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
(TJ6-4. TJ6-5 分段)

分段名称	特征	施工企业资质等级要求	业绩基本要求	备注
TJ6-4, TJ6-5	桩基	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或地基基础工程专业承包三级或桥梁工程专业承包三级或公路总承包三级及以上资质	5年内具有1个及以上桩基工程施工业绩(体量在2000m ³ 或合同价在500万元及以上)	

附表三

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程
拟投入人员配置表(最低要求)
(TJ6-4. TJ6-5 分段)

序号	人员	工作任务	人数	备注
1	项目负责人	牵头负责项目总体工作	1	有 1 个及以上类似项目工作经验, 并且无在岗项目 (指目前未在其他项目上任职, 或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)
2	项目技术负责人	协助项目负责人负责项目进度、质量工作	1	有 1 个及以上类似项目工作经验, 并且无在岗项目 (指目前未在其他项目上任职, 或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)
3	技术员	负责现场测量、放线、施工管理、记录表	1	
4	安全员	协助项目负责人负责安全管理工作	1	持安全 C 证
5	内业负责人	负责内业资料、结算等相关工作	1	

注:

- 1、本表为主要人员的最低要求, 投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。
- 2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员, 须报请招标人批准, 更换人员的资质不能低于招标文件要求, 自行更换主要负责人的, 对投标人按每人次追究 30 万元人民币违约金。
- 3、相关管理人员及技术人员必须在岗, 有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表四

成绵扩容项目 TJ6 标段桩基施工劳务分包工程
拟投入设备明细表(最低要求)
(TJ6-4. TJ6-5 分段)

序号	机械设备名称	规格、型号	单位	基本要求		每增加一台自有设备加分值	加分上限	备注
				总数量	自有设备			
1	旋挖机	280 及以上	台	3	1	2	4	TJ6-4 冲击钻的基本要求至少为 8 台, TJ6-5 冲击钻的基本要求至少为 5 台。自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书
2	旋挖机	320 及以上	台	2	1	2	2	
3	冲击钻机	5t 及以上	台	8/5	1	0.25	1	
4	吊车	25t 及以上	台	3	1	0.5	1	
5	挖机	2m ³ 及以上	台	2	1	0.5	1	
6	发电机	200kw 及以上	台	2/1	1			

注:

- 1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要, 或不能保证工程质量和进度时, 招标人有权要求投标人增加, 不增加费用。
- 2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求, 并以书面形式纳入合同附件。
- 3、所有设备购买年限均应在 5 年以内 (发票时间 2015 年 1 月 1 日至今)。